

Anlægsoverslag – Detailprojekt Femø Dige

Lolland Kommune
Femø, Dige



Lolland Kommune
Femø, Dige

Anlægsoverslag - Detailprojekt
Scenarie 1: Materialer indvindes på Femø

Pos.	Betegnelse	Mængde	Enh. pris	Sum
1 Anstilling, drift og afgrining				
1.1	Anstilling, drift og afgrining	Fast sum		250.000
2 Opmålinger				
2.1	Slutopmåling	Fast sum		15.000
3 Dige				
3.1	Rydning og klargøring af området	Fast sum		50.000
3.2	Afremning og bortskaffelse af græstørv og overjord - ekskl. deponiafgift	300 m3	100 kr.	30.000
3.3	Kerne: Råjord - at indvinde på Femø og indbygge i dige	325 m3	340 kr.	110.500
3.4	Lermembran - at indvinde på Femø og indbygge i dige	1.000 m3	340 kr.	340.000
3.5	Vækslag: Muld - at indvinde på Femø og indbygge i dige	425 m3	65 kr.	27.625
3.6	Digegræs	2.650 m2	10 kr.	26.500
3.7	SG II	30 m3	450 kr.	13.500
3.8	Retablering af indvindingsområde (matr. 5f): Afretning og udlægning af 10 cm muld (afhænger af faktisk andel af matr., som berøres af indvindingen)	Fast sum		50.000
4 Øvrige arbejder				
4.1	Kontraklap på udløb af Ø600 rørledning	1 stk.	30.000 kr.	30.000
Anlægsoverslag i alt ekskl. udforudseelige udgifter, kr. ekskl. moms				943.125
Uforudseelige udgifter				
Uforudseelige udgifter - ca. 15 % af de øvrige poster				145.000
Anlægsoverslag i alt inkl. udforudseelige udgifter, kr. ekskl. moms				1.088.125
Moms		25%		272.031
Anlægsoverslag i alt inkl. udforudseelige udgifter, kr. inkl. moms				1.360.156