Cerius A/S
Hovedgaden 36
4520S Svinninge

Att: Projektleder Steffen Kristiansen e-mail, skt@nexel.dk

Dato: 15. oktober 2026

Sags ID: 1024921

Lolland Kommune
Teknik og Miljø
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67
www.lolland.dk

Kontaktperson
Martin Benjamin Westen
Miljø

mabwe@lolland.dk
Tlf.: +4554676431

§ 19 tilladelse til styret underboring ifm. etablering af 50kV linje F9 - Gloslunde - Stokkemarke - Projekt Cerius

Lolland Kommune, Teknik- & Miljømyndighed, har den 7. september 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens[1] § 19. Ansøger ønsker midlertidigt at drifte arbejdspladser med oplag og anvendelse af boremudder med additiver i forbindelse med udførelse af styrede underboringer under veje, vandløb, rørlagt vandløb samt på blødbundsarealer.

Ud fra ansøgers fremsendte ansøgningsmateriale + bilag berøres følgende matr.nr af projektet 11,5 km kabeltrace i Lolland Kommune.:

A: Underboring af Stenvadsvej mellem matr. 19b og 19a, Gloslunde By, Gloslunde

B: Underboring af vandløb - Matr. Nr. 37b, Bådesgård Hgd., Græshave.

C: Slettet fejl, korrekte matrikler under UB E.

D: Slettet, oplyst to gange, fremgår også under UB F.

E: Underboring af Stengårdsvej - Matr.nr. 37b, Bådesgård Hgd., Græshave og 2a Bådesgård Hgd., Græshave.

F: Underboring af vandløb - 2a, Bådesgård Hgd., Græshave.

G: Underboring af Stensgårdsvej – matr.: 6a og 5a, Skodsebølle By, Landet.

H: Slettet ikke en boring som skal laves alligevel.

I: Underboring af vandløb – matr. 10, Nybølle By, Ryde

[1] Lov om miljøbeskyttelse, Nr. 358 af 6. juni 1991, jf. LBK nr. 5 af 3. januar 2023.

J: Underboring af vandløb/Simonshovedvej/Skodsebøllevej – matr.: 1a, Skodsebølle By, Landet, 5k og 5a, Nybølle By, Ryde

K: Underboring af vandløb/Nøbbølle Bækvej – Matr.: 7e, Nybølle By, Ryde og 1am, Gammelgård Hgd., Ryde.

L: Lang underboring af Bjerreskovvej og Rødbyvej - matr. 1am, 1an og 1a, Gammelgård Hgd., Ryde

M: Underboring af jernbanen – matr.: 1ap og 1y, Gammelgård Hgd., Ryde.

N: Underboring af Stibankevej – Matr.: 1y og 59ab, Gammelgård Hgd., Ryde.

O: Underboring af beskyttet vandløb matr. 59ab, Gammelgård Hgd., Ryde. og 19s, Højreby By, Søllested

P: Lang Underboring af Højrebyvej – matr. 19s, Højreby By, Søllested og 9a, Tjennemarke By, Stokkemarke.

Q: Underboring af Abedvej – Matr. 10a og 13a, Tjennemarke By, Stokkemarke.

R: Underboring – Matr. 13a, Tjennemarke By, Stokkemarke. og 3c, Abed By, Stokkemarke

S: Underboring af beskyttet vandløb – Matr. 3c, Abed By, Stokkemarke.

T: Underboring – Matr. 1a, Tjennemarke By, Stokkemarke og 6i, Stokkemarke By, Stokkemarke

U: Underboring af markvej – Matr. 6i, Stokkemarke By, Stokkemarke.

V: Underboring af Brandsmosevej - Matr. 6i og 30c, Stokkemarke By, Stokkemarke.

Af bilag 2 (oversigtskort 1a, 1b og 1c) fremgår underboringstederne på de berørte lokaliteter i Lolland Kommune.

CERIUS benytter følgende entreprenørfirmaer til at stå for både midlertidige arbejdspladser og etableringen af de styrede underboringer:

- Entreprenør Tom Olsen, Ullerslev 25, 4900 Nakskov.
- Borefirmaet Jacob Post styret underbring A/S, Nellikevej 40, 4060 Kirke Såby.

Denne tilladelse omhandler udelukkende miljømæssig godkendelse af midlertidigt oplag og anvendelse af boremudder med additiver i forbindelse med styret underboring.

Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven
Lolland Kommune giver hermed tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 til midlertidig at etablere og drive arbejdsplads med oplag og anvendelse af boremudder ifm. det ansøgte boretrace.

Tilladelsen kan tages i brug straks, dog er der klagefrist på 4 uger.

Tilladelsen gives under forudsætning af, at følgende vilkår overholdes.

Tilladelsen kan dog tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig at være ændret væsentligt eller er mangelfulde jf. miljøbeskyttelseslovens § 20.

Tilladelsen bortfalder den **15. oktober 2027**.

Vilkår for tilladelsen

1. Tilladelsen gælder for det ansøgte projekt ved anvendelse af de i ansøgningen oplyste produkter **(Bentonit Hydraul-EZ, og additiver Suspend-IT & Rel Pac, der er nævnt i projektbeskrivelsen)** til udførelse af styret underboring i forbindelse med etablering af kabeltraceet på lokaliteterne som fremgår af indledningen.

   Lokaliteterne fremgår desuden på bilag 2 – (oversigtskort 1a, 1b og 1c) over underboringslokaliteter.

2. Entreprenøren er ansvarlig for, at alle relevante underentreprenører er underrettet om nærværende tilladelse og vilkår, samt at arbejdet udføres af kvalificeret personale. Herunder gælder også, at CERIUS og deres ansøger NEXEL, samt entreprenørfirmaet forestår den nødvendige lodsejerkontakt, og fremsender kopi af denne tilladelse til de berørte lodsejere.

3. CERIUS, NEXEL og deres entreprenør er ansvarlige for, at der forinden gravearbejdets påbegyndelse er indhentet gravetilladelser fra Kommunen og Vejdirektoratet, hvor der sker krydsning af veje.

4. CERIUS, NEXEL og deres entreprenør er ansvarlige for, at der forinden påbegyndelse af arbejdet med styret underboring er indhentet de nødvendige oplysninger fra Lolland Forsyning for at sikre, at der tages de nødvendige hensyn til kloaksystemer på de berørte arealer/lokaliteter.

5. Blanding af boremudderet og tilsætningsprodukter skal ske således, at eksponering for såvel mennesker som eksternt miljø minimeres.

6. Vand til de styrede underboringer kan hentes ved Lolland Forsynings opsatte vandkiosker på Lolland. Dog skal dette forinden være aftalt med Lolland Vand.

7. Overskydende boremudder skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg efter gældende affaldsregler.

8. Opbevaring af produkterne (herunder diverse olie, benzin, diesel samt additiver), som anvendes i forbindelse med projektet, skal ske i egnede og lukkede beholdere på et dertil egnet oplagssted/plads (evt. lukket container eller spildbakke), hvor evt. spild kan tilbageholdes og opsamles i tilfælde af en beholder bliver utæt.

9. Der må ikke ske planlagt udledning af boremudder til vandløb, søer, dræn eller kloak. Eventuelle utilsigtede udslip, herunder blow-outs, skal håndteres i overensstemmelse med vilkår 14 og 15.

10. Ved behov for at pumpe/aflede vand væk fra udgravninger eller boringer. Skal Lolland Kommunes spildevandsgruppe forinden kontaktes, da dette kræver særskilt tilladelse.

11. Under arbejdet skal der forefindes et stående beredskab med midler og materiel til at mindske miljøpåvirkningen fra hændelser med udslip/spild af boremudder til jord, overflade- og grundvand.

12. Der skal være visuel overvågning ved alle styrede underboringer ved vandløb, søer og lavbundsarealer, så underboringen kan stoppes ved mindste tegn på blowout.

13. Sker der spild, herunder blowouts eller overløb af boremudder, skal Lolland Kommune, Teknik- & Miljømyndighed **straks** kontaktes, og de påvirkede arealer skal **straks** opryddes og reetableres.

14. Ved akut forurening skal beredskabet **straks** kontaktes på tlf. 112. Se Lolland Kommunes hjemmeside Akut forurening (lolland.dk) Se bilag 3 – beredskabsplan fra CERIUS og borefirmaet Jacob Post. Lolland Kommune, Teknik- & Miljømyndighed skal ligeledes kontaktes. Dog vil miljøvagten kontakte os dagen efter, hvis hændelsen sker udenfor normal arbejdstid.

15. Hvis der under borearbejdet er behov for at anvende andre produkter (additiver) skal dette forinden godkendes af Lolland Kommune, Teknik og Miljømyndighed.

16. Hvis der under borearbejdet har været blow-out, skal ansøger ved projektets afslutning udarbejde en kortoversigt over de berørte arealer/lokaliteter, samt redegøre for hændelsen, mængden af opsuget boremudder og bortskaffelsen heraf. Dokumentationen fremsendes til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, virksomhedogaffald@lolland.dk senest 1 måned efter projektafslutning.

    Hvis der ikke har været blow-out, kræves ingen særskilt rapportering efter dette vilkår.

17. Genanvendelse af boremudder må kun ske i samme boring som boremudderet stammer fra. Boremudder må således ikke genanvendes på andre boringer.

18. Der skal efter projektets afslutning fremsendes dokumentation for bortskaffelse af overskydende boremudder til godkendt modtageanlæg. Dokumentation skal sendes til Lolland Kommune, Teknik- & Miljømyndighed på virksomhedogaffald@lolland.dk, senest 1 måned efter projektafslutning.

Overskydende jord fra anlægsprojektet som ikke har været genindbygningsegnet, skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg jf. Lolland Kommunes gældende regler og jordregulativ. Jord som bortskaffes/flyttes skal jf. jordflytningsbekendtgørelsen forinden anmeldes til Lolland Kommune via. www.jordweb.dk.

Grundlag for tilladelsen
Som grundlag for denne tilladelse, foreligger følgende materiale.:

- CERIUS § 19 ansøgning "projektbeskrivelse med bilag" den 7. september 2026 til styret underboring ifm. etablering af ny 50 kV linje F9 Gloslunde – Stokkemarke i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes vurdering
Lolland Kommune vurderer på baggrund af fremsendte ansøgningsmateriale og med tilladelsens vilkår, at det ansøgte projekt kan lade sig gøre uden væsentlig risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Bemærkninger fra kommunens interne høring:

Jord – drikkevandsinteresser.:
7 af de markerede underboringer foregår inden for OSD hvoraf 3 af er beliggende i indvindingsoplandet til Søllested Vandværk. Vandværkets boringer ligger over 1 km fra borestederne. Der ligger flere markvandingsboringer i området og nærmeste markvandingsboring ligger ca. 440 m fra et af borestederne. 2 af borestederne ligger inden for et indsatsområde.

Nogle af underboringerne skal derfor foregå i et sårbart område, hvorfor det er vigtigt at der tages højde for dette i tilfælde af at der anvendes additiver i boremudderet.

De 3 additiver der vil blive benyttet i projektet, er vurderet på følgende måder i en risikovurdering udarbejdet af DHI, for Energinet Eltransmission A/S i forbindelse med Baltic Pipe Gasprojekt:

- Hydraul-EZ: Det vurderes ikke at udgøre en risiko for vand- eller jordmiljø. Stoffet har dog et indhold af zink, der kan udvaskes, men mængderne vurderes ikke at udgøre et problem.
- Suspend-IT: Organisk baseret biopolymer, der ikke vurderes at udgøre en risiko for jord, grundvand eller overfladevand.
- REL-PAC: Organisk baseret. Produktet vurderes ikke at udgøre en risiko for miljøet ved kontakt til jord, grundvand og overfladevand.

Ud fra ovenstående har vi ingen bemærkninger til anvendelsen af de 3 additiver. Såfremt der ikke benyttes andre additiver end de 3 oplyste, eller der slet ikke benyttes additiver overhoved, har vi ingen bemærkninger til projektet.

Natur – beskyttede naturtyper.:
Underboringen ved Stenvadsvej er under en beskyttet sø. Det **vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven at lave denne underboring**. Arbejdet må ikke påbegyndes før dispensation er meddelt.

Derudover er de resterende underboringer i en tilpas afstand fra de beskyttede søer i området.

Natur – Beskyttede vandløb.:
Krydsningerne af vandløbet må ikke give anledning til at det beskyttede vandløb ændre tilstand. Det skal derfor sikres, at der ikke sker anlægsarbejde ved vandløbet eller i forbindelse med underboringen, som kan ændre tilstanden af det beskyttede vandløb.

Natur - Beskyttede sten- og jorddiger.:
To af underboringerne foregår i nærheden af nogle beskyttede sten- og jorddiger. Det vurderes grundet afstanden, at digerne ikke vil blive påvirket af gravearbejdet.

SPV – Kloakoplande.:
Boremudder, må ikke afledes til kloakken, eller til vandløb, søer eller havet. Boremudder skal bortskaffes som affald til en godkendt modtager.

Eventuelt skyllevand og andet spildevand, må ikke (uden tilladelse) ledes til det offentlige kloaksystem eller udledes til vandløb, dræn eller søer og vandhuller.

Ansøger skal være opmærksom på at der kan ske passage af spildevandsledninger. Lolland Forsyning bør derfor have mulighed for at udtale sig om sagen for, at sikre at der tages de nødvendige hensyn til kloaksystemer i de berørte arealer.

Natur – Vandløb.:
Der skal gives en selvstændig tilladelse efter vandløbsloven til at krydse alle kommunevandløb. Der er indsendt ansøgning herom, som jeg vil behandle snarest

Opsummering ift. bemærkninger fra den interne høring.:
OBS!! med hensyn til UB under sø ved Stenvadsvej. Denne boring vil forinden kræve dispensation. Se afsnit ”bemærkninger fra kommunens interne høring”

Øvrige bemærkninger fra den interne høring, er opmærkningspunkter som entreprenører skal være opmærksomme på ifm. udførelse af projektet, f.eks. er der vilkår om at Lolland Forsyning skal høres omkring kloakforhold.

Øvrige forhold - anden lovgivning

§ 8 tilladelse.:
Hvis arealet /området, hvorpå der skal udføres styret underboring, eller foretages opgravning med gravemaskiner, er kortlagt, skal der forinden vurderes § 8 pligt efter Jordforureningsloven. Ved spørgsmål til § 8-tilladelse, kan disse sendes til e-mail: jordogvand@lolland.dk

Krydsningstilladelse.:
Hvis der skal foretages styret underboring under eller over rørlagte vandløb, eller under åbne vandløb kræver dette en krydsningstilladelse fra vandløbsmyndigheden. Ved spørgsmål til krydsningstilladelse kan disse sendes til e-mail: naturogvandloeb@lolland.dk

Af bemærkninger fra den interne høring oplyses det at der er indsendt ansøgt om krydsningstilladelse, og at ansøgning snarest muligt vil blive behandlet. Det gøres samtidig opmærksom på at projektet ikke må påbegyndes før der foreligger en tilladelse hertil.

Midlertidige aktiviteter.:
Cerius gøres opmærksom på, at Lolland Kommune har en forskrift for midlertidige støvende, støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Hvis der skal arbejdes udenfor forskriftens rammer, skal der meddeles separat tilladelse hertil. Forskriften, samt skema til ansøgning om arbejde udenfor forskriftens rammer, findes på Lolland Kommunes hjemmeside (www.lolland.dk - søgeord "Forskrift").

Partshøring
I forbindelse med miljøvurderingsprocessen har offentligheden været inddraget i forskellige offentlighedsfaser. Da ansøger arbejder på anden mands jord, har ansøger forestået kontakt og aftaler med berørte lodsejere. Lolland Kommune har vurderet, at der ikke skal foretages partshøring af berørte lodsejere med udgangspunkt i ovenstående.

Ansøger og dennes entreprenør har den 14. oktober 2026 fået fremsendt kopi af udkast til § 19-tilladelsen med kort partshøringsfrist.

Partshøringssvar fra ansøger.:
Ifm. partshøringen er ansøger den 15. oktober 2026 kommet med følgende bemærkninger hertil.

- Underboring C: Skal slettes. Den er ved en fejl kommet på to gange og fremgår med korrekte matrikler under boring E.
- Underboring D: Skal slettes. Den er også kommet på to gange og fremgår under boring F.
- Underboring H: Skal slettes - den findes ikke mere.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klagefrist
Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En klage over denne afgørelse skal indgives senest den 13. november 2026.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Sådan klager du

Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Opsættende virkning

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Civilt søgsmål

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi sendt til

- NEXEL A/S Hovedgaden 36, 4520 Svinninge – Projektleder Steffen Kristiansen e-mail, skt@nexel.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening dnlolland-sager@dn.dk
- Danmark Naturfredningsforening dn@dn.dk

Bilagsoversigt

Bilag 1: CERIUS § 19 ansøgning "projektbeskrivelse med bilag" den 7. september 2026 til styret underboring ifm. etablering af ny 50 kV linje F9 Gloslunde – Stokkemarke i Lolland Kommune.

Bilag 2: Oversigtskort over underboringslokaliteter.

Bilag 3: Beredskabsplan Jacob Post – styret underboring

Med venlig hilsen

Martin Benjamin Westen
Miljøsagsbehandler